

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
1		Droga w km 0+345-0+656,5		
		Rozdział razem:		
2		Roboty przygotowawcze		
2.1	KNNR 0001 0111-0100	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym	km	0,312
		Rozdział razem:		
3		Roboty ziemne		
3.1	KNNR 0001 0210-0100	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,15 m3,w gruncie kategorii I-III- korytowanie na poszerzeniach- analogia [5]	100 m3	0,050
3.2	KNNR 0001 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi,poj.łyżki 0,15 m3,z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t,na odległość do 1 km,w gruncie kat. III - koryta na poszerzeniach	100 m3	0,103
3.3	KNNR 0006 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II do IV	100 m2	0,531
3.4	KNNR 0001 0311-0400	Ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi z odkładu,grunty kategorii III, IV - formowanie poboczy- analogia	100 m3	0,050
3.5	KNNR 0001 0408-0200	Zagęszczanie nasypów ubijkamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III	100 m3	0,050
		Rozdział razem:		
4		Roboty drogowe		
4.1	KNNR 0006 0112-0500	Podłoże pod warstwę tłuczniowa z pospółki,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	0,531
4.2	KNNR 0006 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	0,140
4.3	KNNR 0006 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	0,531
4.4	KNNR 0006 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	100 m2	12,172
4.5	KNNR 0006 1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem [1270,34+53,15]	100 m2	12,172
4.6	KNNR 0006 0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odległość 5 km	t	15,300
4.7	KNNR 0006 0308-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	100 m2	0,918
4.8	KNNR 0006 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowylad.5-10 t	100 m2	12,703
4.9	KNNR 0006 0308-0701	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km (9,1381+15,6675)	t	24,668

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
4.10	<b>KNNR 0006 0309-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	129,575
		Rozdział razem:		
5		Roboty towarzyszące i wykończeniowe		
5.1	<b>KNNR 0001 0507-0300</b>	Obsianie poboczy- analogia	100 m2	2,000
		Rozdział razem:		
6		Droga boczna w dz. ew. nr 140		
		Rozdział razem:		
7		Roboty przygotowawcze		
7.1	<b>KNNR 0001 0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	km	0,102
		Rozdział razem:		
8		Roboty ziemne		
8.1	<b>KNNR 0001 0301-0201</b>	Wykopy w gruncie kategorii III, z załadunkiem ręcznym i transportem ciągnikami kołowymi o mocy do 50 km z przyczepą samowyładowczą, na odległość 1 km- wykopy pod umocnienia płytami ażur. [25*0,3+25*0,6*0,2]	100 m3	0,105
8.2	<b>KNNR 0001 0301-0301</b>	Wykopy w gruncie kategorii IV, z załadunkiem ręcznym i transportem ciągnikami kołowymi o mocy do 50 km z przyczepą samowyładowczą, na odległość 1 km - wykop pod scieki 110*0,6*0,25]	100 m3	0,165
8.3	<b>KNNR 0001 0202-0200</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj.łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III- koryta na poszezerzeniach [41*0,29]	100 m3	0,119
8.4	<b>KNNR 0006 0103-0100</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV	100 m2	0,410
8.5	<b>KNNR 0001 0311-0400</b>	Ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi z odkładu, grunty kategorii III, IV - [106-25]*0,75*0,18]	100 m3	0,109
8.6	<b>KNNR 0001 0408-0200</b>	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III	100 m3	0,109
		Rozdział razem:		
9		Roboty drogowe		
9.1	<b>KNNR 0006 0112-0500</b>	Podłoże pod warstwę tłuczniową z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - analogia	100 m2	0,410
9.2	<b>KNNR 0006 0113-0500</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	3,060
9.3	<b>KNNR 0006 0113-0600</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	0,410
9.4	<b>KNNR 0006 0308-0101</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	100 m2	3,470

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
9.5	<b>KNNR 0006 0309-0201</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ściernalna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	100 m2	3,470
9.6	<b>KNNR 0006 0308-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	34,526
9.7	<b>KNNR 0006 0309-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	35,394
		Rozdział razem:		
10		Roboty umocnieniowe		
10.1	<b>KNNR 0010 0403-0101</b>	Wykonanie z brzegu podsypek grubości 5 cm z pospółki	100 m2	0,810
10.2	<b>KNNR 0010 0403-0201</b>	Wykonanie z brzegu podsypek z pospółki. dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	100 m2	0,810
10.3	<b>KNNR 0010 0407-0100</b>	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" mała o wymiarach elementów 60*40*10 cm	100 m2	0,150
10.4	<b>KNNR 0006 0606-0100</b>	Ścieki na podsypce piaskowej z elementów betonowych, grubość prefabrykatów 15 cm	100 m	1,100
		Rozdział razem:		
11		Roboty towarzyszące i wykończeniowe		
11.1	<b>KNNR 0231 1406-0400</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe	szt.	3,000
11.2	<b>KNNR 0001 0507-0300</b>	Obsianie poboczy - analogia	100 m2	0,858
		Rozdział razem:		
12		Droga w km 1+136-1+441,5 i 1+537,5-1+573		
		Rozdział razem:		
13		Roboty przygotowawcze		
13.1	<b>KNNR 0001 0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	km	0,341
		Rozdział razem:		
14		Roboty ziemne		
14.1	<b>KNNR 0001 0202-0200</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - koryta na poszerzeniach [209,47*0,2]	100 m3	0,419
14.2	<b>KNNR 0006 0103-0100</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV	100 m2	2,095
14.3	<b>KNNR 0001 0311-0400</b>	Ręczne formowanie nasypów z dostarczeniem ziemi z odkładu, grunty kategorii III, IV - formowanie nasypów i poboczy	100 m3	0,757
14.4	<b>KNNR 0001 0408-0200</b>	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III	100 m3	0,757
		Rozdział razem:		
15		Roboty drogowe		
15.1	<b>KNNR 0006 0112-0500</b>	Podłoże pod warstwę tłuczniową z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	2,095

Lp.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
15.2	<b>KNNR 0006 0113-0500</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	9,302
15.3	<b>KNNR 0006 0113-0600</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	2,095
15.4	<b>KNNR 0006 0308-0101</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	100 m2	11,397
15.5	<b>KNNR 0006 0309-0201</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	100 m2	11,397
15.6	<b>KNNR 0006 0308-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	113,397
15.7	<b>KNNR 0006 0309-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km- dalsze 45 km	t	116,246
		Rozdział razem:		
16		Roboty towarzyszące i wykończeniowe		
16.1	<b>KNR 0231 1406-0400</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe	szt.	2,000
16.2	<b>KNNR 0001 0507-0300</b>	Obsianie poboczy- analogia	100 m2	5,265
		Rozdział razem:		
17		Droga w km 1+573-1+676,5		
		Rozdział razem:		
18		Roboty przygotowawcze		
18.1	<b>KNNR 0001 0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	km	0,104
		Rozdział razem:		
19		Roboty ziemne		
19.1	<b>KNNR 0006 0101-0200</b>	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	100 m2	3,115
		Rozdział razem:		
20		Roboty drogowe		
20.1	<b>KNNR 0006 0112-0500</b>	Podłoże pod warstwę tłuczniową z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	3,115
20.2	<b>KNNR 0006 0113-0600</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	3,115
20.3	<b>KNNR 0006 0308-0101</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	100 m2	3,115
20.4	<b>KNNR 0006 0309-0201</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	100 m2	3,115

L.p.	Kod	Nazwa	Jedn.	Ilość
20.5	<b>KNNR 0006 0308-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	30,994
20.6	<b>KNNR 0006 0309-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	31,773
		Rozdział razem:		
21		Roboty wykończeniowe i towarzyszące		
21.1	<b>KNNR 0001 0507-0300</b>	Obsianie poboczy- analogia	100 m2	1,553
		Rozdział razem:		
22		Droga boczna w dz. ew. nr 168		
		Rozdział razem:		
23		Roboty przygotowawcze		
23.1	<b>KNNR 0001 0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym	km	0,094
		Rozdział razem:		
24		Roboty ziemne		
24.1	<b>KNNR 0006 0101-0200</b>	Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.20 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kat. II do IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	100 m2	2,880
		Rozdział razem:		
25		Roboty drogowe		
25.1	<b>KNNR 0006 0112-0500</b>	Podłoże pod warstwę tłuczniowa z pospółki,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	100 m2	2,880
25.2	<b>KNNR 0006 0113-0600</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m2	2,880
25.3	<b>KNNR 0006 0308-0101</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t	100 m2	2,880
25.4	<b>KNNR 0006 0309-0201</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ściernalna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	100 m2	2,880
25.5	<b>KNNR 0006 0308-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km - dalsze 45 km	t	28,656
25.6	<b>KNNR 0006 0309-0701</b>	Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t,na dalszy 1 km ponad 5 km	t	29,376
		Rozdział razem:		
26		Roboty towarzyszące		
26.1	<b>KNNR 0001 0507-0300</b>	Obsianie poboczy analogiaj	100 m2	1,410
		Rozdział razem:		