

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont drogi w ul. Wiejskiej w Kamienniku”

Zamawiający:

Gmina Kamiennik
ul. 1 Maja 69
48-388 Kamiennik

Wykonawca:

Zakład Projektowo – Wykonawczy Nysa
ul. Nowogródzka 13
48-304 Nysa

Branża:

Drogowa

| L.p. | Kod | Nazwa / Obmiar | Ilość | Jedn. |
|---|--------------------------------|---|---------|--------|
| Roboty drogowe. | | | | |
| 1.1 | KNNR 0006 1005-0600 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Ilość : 15,327 [100 m2] | 15,327 | 100 m2 |
| 1.2 | KNR 0231 1004-0700 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Ilość : 15,327 [m2] | 15,327 | m2 |
| 1.3 | KNNR 0006 0108-0200 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodowym 5-10 t na odleg. 5 km Ilość : 20,000 [t] | 20,000 | t |
| 1.4 | KNNR 0006 0309-0201 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t Ilość : 15,327 [100 m2] | 15,327 | 100 m2 |
| 1.5 | KNNR 0006 0309-0701 | Dodatek za transport mieszanek mineralno bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km Ilość : 176,335 [t] | 176,335 | t |
| 2. Roboty towarzyszące i wykończeniowe. | | | | |
| 2.1 | KNR 0231 1406-0400 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe Ilość : 16,000 [szt.] | 16,000 | szt. |
| 2.2 | KNR 0231 1406-0300 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych wazy kanałowe Ilość : 2,000 [szt.] | 2,000 | szt. |
| 2.3 | Analiza własna | Ręczne uzupełnienie poboczy. Ilość : 100,000 [m2] | 100,000 | m2 |

inż. HENRYK HRYNYUK
ul. Nowogródzka 13
48-304 Nysa
Upr. bud. 55 ust. 1 § 6 ust. 1 § 7 § 13 ust. 1 pkt. 5
Nr ewid. 151/82/Op