

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Goworowicach”

W związku ze złożonym wnioskiem jednego z Wykonawców dot. pytań do przedmiotu zamówienia udzielamy odpowiedzi na zadane pytania.

Pyt. 1. Brak spoinowania kominów z cegły klinkierowej.

Odp. 1. Należy policzyć spoinowanie kominów.

Pyt. 2. Brak montażu ław kominiarskich.

Odp. 2. Należy zamontować ławę kominiarską o długość 4m stalową malowaną proszkowo z uchwytami.

Pyt. 3. Brak montażu stopni kominiarskich.

Odp. 3. Nie występują.

Pyt. 4. Brak wykonania podkładu tynkarskiego (np. Cerplast) pod tynk cienkowarstwowy na elewacji.

Odp. 4. Należy uwzględnić podkład tynkarski np. Cerplast na powierzchni 582,76m².

Pyt. 5. Brak gruntowania pod tynk mozaikowy-żywiczy.

Odp. 5. Gruntowanie podłoża ujęte w pozycji 148.

Pyt. 6. Brak robót związanych z izolacją poziomą ścian (np. iniekcją), na istniejących murach jest bardzo duże zawilgocenie i występują wykwyty.

Odp. 6. Nie przewidziano izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej.

Pyt. 7. Pozycja 139. Brak dokładnego opisu dotyczącego płytek z piaskowca (wymiary, grubość, kolor, rodzaj wykończenia).

Odp. 7. Wymiar płytek 15x15cm, gr. 1,0-1,4 cm.

Pyt. 8. Czy w pozycji 142 chodzi o płyty OSB 22mm.

Odp. 8. W poz. 142 jest dokładnie opisane płyty paździerzowe frezowane gr. 22mm.

Pyt. 9. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących remontu schodów wejściowych.

Odp. 9. W poz. 45 przedmiaru robót jest rozbiórka schodów zewnętrznych.

Pyt. 10. Prosimy o wyszczególnienie jakie elementy wykończeniowe pokrycia dachu należy ująć do wyceny (np. dachówki krańcowe, gąsiory początkowe, taśmy pod gąsiory, grzebień okapu itp.).

Odp. 10. Należy uwzględnić wszystkie materiały niezbędne do wykonania wymiany pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej.

Pyt. 11. Istniejące gzymsy podrynnowe są uszkodzone, brak pozycji dotyczących ich odtworzenia.

Odp. 11. Należy uwzględnić naprawę gzymsu.

Pyt. 12. Brak montażu siatki Rabbita na belkach stalowych.

Odp. 12. Należy uwzględnić montaż siatki Rabbita na belkach stalowych.

Pyt. 13. Brak rozbiórki istniejących posadzek z płytek.

Odp. 13. Rozbiórka uwzględniona w poz. 97.

Pyt. 14. Jaką grubą wełnę należy ująć w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych.

Odp. 14. Poz. 120 – 5 cm, Poz. 135 – 10cm.

Pyt. 15. Pozycja 144, prosimy o podanie czy parapety mają być z konglomeratu czy z marmuru, jakie mają być grube i jakiego rodzaju.

Odp. 15. Gr. parapetu – 40mm, długości, szerokości i ilości podano w przedmiarze robót, rodzaj materiału – konglomerat.

Pyt. 16. Poz. 145, z jakich płyt wypełniających sufit podwieszony.

Odp. 16. Płyty sufitu podwieszono o EI 30min.

Pyt. 17. Pozycja 150, w jaki sposób wykończone mają być podłogi z desek struganych, brak szlifowania, lakierowania.

Odp. 17. Poz. 150 oraz 151 – podłogi z desek struganych oraz parkiet z deszczulek dębowych należy wycenić wraz ze szlifowaniem oraz lakierowaniem.