

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wlk 22

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż i montaż ławek o pow. podłogi 74,95 m ²	kpl	1,00
2	KNR 4-01 0808/07 Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych z ułożeniem na palety do renowacji		
	01 1,73	m2	1,73
	02 2,55	m2	2,55
	03 6,19	m2	6,19
	04 20,85	m2	20,85
	05 11,78	m2	11,78
	06 35,46	m2	35,46
	07 51,81	m2	51,81
	08 3,12	m2	3,12
	09 22,87	m2	22,87
	010 12,94	m2	12,94
	011 14,84	m2	14,84
	012 15,23	m2	15,23
	013 19,07	m2	19,07
	014 4,89	m2	4,89
	015 7,01	m2	7,01
	016 1,97	m2	1,97
	017 1,73	m2	1,73
	018 9,54	m2	9,54
	019 9,72	m2	9,72
	020 24,50	m2	24,50
	razem	m2	277,80
3	KNR 4-01 0103/02 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m ² , głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii III 277,8*0,15	m3	41,67
	razem	m3	41,67
4	KNR 4-01 0106/04 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	41,67
5	TZKNBK XVIcz1 41-1/03 Dzielenie (szramowanie) i płyt przetartych z marmuru o grubości do 4cm i długości do 1,5m obwodu pow. do ułożenia ze starych płytek		
	07 51,81/0,3*4*0,35*4	m	967,12
	08 3,12/0,3*4*0,35*4	m	58,24
	020 24,50/(0,3*0,3)*0,3*4	m	326,67
	razem	m	1.352,03
6	KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm podkład pod płytkami (277,8-9,72)*0,1 podkład pod schodami 6,25*1,15*0,1	m3	26,81
		m3	0,72
	razem	m3	27,53
7	Kalkulacja indywidualna Rozbiórka schodów blokowych z marmuru z oczyszczeniem mechanicznym i konserwacją do powtórnego wbudowania bloki schodowe marmurowe 6,26*4	mb	25,04
	razem	mb	25,04
8	KNR 2-02 0201/03 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 1,3m z ręcznym układaniem betonu podkład pod schody 6,25*1,1*0,15	m3	1,03
	razem	m3	1,03
9	TZKNBK XVIcz2 10/3 Montaż stopni prostych blokowych obsadzonych jednostronnie o przekroju elementu do 0,06m ² bloki schodowe marmurowe 6,26*4	m	25,04
	razem	m	25,04
10	KNR 4-01 0108/18 Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2 (277,8-54,93-9,72)*0,03 3 41,67	m3	6,39
		m3	41,67
	razem	m3	48,06
11	KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 48,06*12	m3	576,72
	razem	m3	576,72
12	Kalkulacja indywidualna oplata za przyjęcie gruzu	m3	48,36
13	KNR 2-02 1101/01 Podkłady na podłożu gruntowym z piasku i wapna trasowego w stosunku 1;5 (277,8-9,72)*0,15	m3	40,21
	razem	m3	40,21
14	KNR 2-02 1104/07 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek marmurowych płytki z odzysku po renowacji na podłożu piaskowym pow płytek z odzysku		

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Karlowicach Wlk 22

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
07	51,81	m2	51,81
08	3,12	m2	3,12
	razem	m2	54,93
15	KNR 2-02 1104/07 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek marmurowych Bianco Ibiza 30*30*3 sześciokątne wg PT		
01	1,73	m2	1,73
02	2,55	m2	2,55
03	6,19	m2	6,19
04	20,85	m2	20,85
05	11,78	m2	11,78
09	22,87	m2	22,87
011	14,84	m2	14,84
012	15,23	m2	15,23
014	4,89	m2	4,89
015	7,01	m2	7,01
016	1,97	m2	1,97
017	1,73	m2	1,73
018	9,54	m2	9,54
	razem	m2	121,18
16	KNR 2-02 1104/07 Posadzki jedno barwne z płytek marmurowych 24*24 prostokątne wg PT płytki z rozbiorki i renowacji		
06	35,46	m2	35,46
010	12,94	m2	12,94
013	19,07	m2	19,07
020	24,50	m2	24,50
	razem	m2	91,97
17	Kalkulacja indywidualna Regeneracja posadzki z lastricka		
019	9,72	m2	9,72
	razem	m2	9,72
18	TZKNBK XVicz2 1/1 Montaż okładziny cokołów, ścian i pilastrów z granitu, sjenitu lub wapienia zbitego o obwodzie elementów do 6m/m2 i grubości elementów do 4cm cokół wys 10 cm i gr. 2 cm 150*0,1		
	razem	m2	15,00
	razem	m2	15,00
19	Kalkulacja indywidualna zabezpieczenie ołtarzy i innych elementów architektonicznych kultu religijnego	kpl	1,00